

Memorial descritivo

Elaborado por: Gilney Afonso Braga Palhares

Data: 31/01/2017

Cargo: Técnico Administrativo em Educação (Engenharia Mecânica)

Lotação: Reitoria

E-mail: gilney.palhares@ifc.edu.br

Fone: (47) 3331-7870 / 3331-7800

Memorial descritivo

O presente memorial descritivo tem por finalidade fornecer orientações gerais para o bom entendimento do projeto e especificar os materiais a serem utilizados.

1. Objeto do projeto

Obra:

- Adequação das arquibancadas do ginásio
- Localidade: IFC Videira – SC

2. Apresentação dos problemas e das soluções

As arquibancadas do ginásio apresentam deslocamento do reboco na região do capiaço (quina/aresta), e pintura precária. Vide figura abaixo.



Antes de iniciar a reconstituição do reboco a empresa contratada deverá remover todas as placas de reboco que apresentarem falta de aderência. Depois de refeito todo o reboco, as arquibancadas deverão ser pintadas da mesma cor atual. Para proteger as arestas da arquibancada e deixar os assentos mais confortáveis, tábuas de maçaranduba, angelim ou madeira equivalente da região deverão ser instaladas conforme especificações do projeto. Veja os detalhes dimensionais e de instalação das tábuas na folha de projeto A02. As tábuas devem ser secas, lixadas, ter arestas arredondadas e as duas faces envernizadas.

3. Lista de material:

Material	Especificação
Parafuso	Parafuso de aço galvanizado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips - comprimento 50mm – diâmetro de 4,8 a 6mm
Buchas	Bucha de nylon sem aba - S8
Tábua de madeira	Maçaranduba, angelim ou madeira equivalente da região. A tábua deve ser plainada, lixada e ter suas arestas arredondadas conforme projeto A02.
Verniz	Verniz marítimo
Emboço	Cimento, cal hidratada e areia (1:2:9)
Tinta	Tinta látex acrílica

4-Considerações gerais

4.1- Organização, limpeza geral e entrega da obra

Durante a execução de todas as atividades dentro do campus, a empresa contratada deve manter o local organizado, de modo a não obstruir a passagem de pedestres.

Todos os entulhos ou sobras de materiais devem ser adequadamente retirados do local de trabalho ao término do expediente.

Ao finalizar as instalações das estruturas a empresa contratada deverá realizar a limpeza geral da obra.

4.2 - Aceitação

Todo o material fornecido deve ser submetido à inspeção visual pela equipe executora da obra, sendo essa responsável por recusar os insumos que apresentarem algum defeito ou que não atendam as especificações técnicas.

Os serviços prestados são aceitos e passíveis de medição desde que atendam às especificações técnicas.

4.3- Responsabilidade técnica

- Cabe à empresa contratada revisar todas as dimensões do projeto antes de iniciar a execução da obra e emitir ART referente às adequações da arquivancada.