

## ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

OBRA: Adequação das Arquibancadas do Ginásio  
 LDI: Obra: 24,75% Equip: -  
 ÁREA: 210,00m<sup>2</sup>  
 LOCAL: Rodovia SC 135, KM 125, Campo Experimental, Videira, SC  
 RESP. TEC: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes  
 DATA: 19/07/17  
 REF: junho/2017 - SC - Desonerada



ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL S/LDI	TOTAL C/LDI
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	0,60	39,26	23,56	322,69	193,61	217,17	270,92
1.2	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m <sup>2</sup>	25,90	5,71	147,89	1,28	33,22	181,11	225,94
Total do item 1									398,28	496,85
2.	REVESTIMENTOS									
2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	25,90	1,71	44,28	1,49	38,62	82,89	103,41
2.2	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	25,90	14,69	380,46	11,60	300,42	680,88	849,40
2.3	CP01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ASSENTOS EM TÁBUA DE MADEIRA 2,5CM X 30 CM	m <sup>2</sup>	96,15	20,41	1.962,34	74,39	7.152,48	9.114,82	11.370,74
Total do item 2									9.878,59	12.323,54
3.	PINTURA									
3.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	578,90	3,72	2.154,07	6,14	3.554,61	5.708,68	7.121,58
3.2	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	192,30	9,71	1.867,18	9,29	1.786,58	3.653,75	4.558,06
Total do item 3									9.362,43	11.679,63
4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	210,00	1,60	335,96	0,49	102,69	438,65	547,21
Total do item 4									438,65	547,21
TOTAL GERAL									20.077,95	25.047,24

MARCELO BRADACZ LOPES  
 Arquiteto e Urbanista - CAU SCA 59.736-6  
 IFC/REITORIA